

Notas:
LOS MUROS DE DOBLE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO LLEVARÁN CÁMARA DE AIRE VENTILADA DE MANERA NATURAL MEDIANTE CONDUCTOS 10 X 10 cm REMATADOS CON REJILLAS DE ALUMINIO TERMOLACADO EN BLANCO
LOS BORDES DE PARAMENTOS ENFOSCADOS SE REFORZARÁN CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN QUE EVITE LA FIBRACIÓN EN LOS ENFOSCADOS
LAS LÍNEAS Y LOS PUNTOS SINGULARES DE CUBIERTAS REFORZARÁN SU IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE BANDAS CONTINUAS DE SOLAPE DE LÁMINA DE IMPERMEABILIZANTE DEL MISMO TIPO DE LA EMPLEADA EN EL RESTO DE LA CUBIERTA CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 25 cm
EL REPLANTO DE LOS EJES DE LA SOLERA SE HARÁ SEGUN LOS PLANOS DE PLANTAS
LOS CORTES A EFECTUAR EN PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS SE HARÁN EN SECO, EN TALLER Y S/ LAS DISPOSICIONES Y ACOTACIONES DE HUECOS INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MANDANDO SIEMPRE QUE HAYA DISCREPANCIA A ESTE RESPECTO, LOS DE ESTRUCTURA.

